



**ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»**

29009, м. Хмельницький, вул. Чорнобрового, 5,

E-mail: admin@teplo.km.ua, тел./факс (0382) 70-06-35

**р/р UA423157840000026003301021233 в ХОУ АТ Державний ощадний банк України,
МФО 315784, код в ЄДРПОУ 03356571**

**Інформація
про стан виконання Програми підтримки і розвитку МКП
«Хмельницьктеплокомуненерго» на 2023-2027 роки за 2023 рік**

До складу Програми підтримки і розвитку МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» на 2023 рік включені такі заходи:

1. Будівництво з'єднувальної ділянки теплових мереж (перемички) між котельнями по вул. Тернопільській, 3 - вул. Тернопільській, 14/3 – роботи виконані в повному обсязі.
2. Капітальний ремонт 2 км теплових мереж в двотрубному вимірі із заміною на попередньо ізольовані трубопроводи – роботи виконані в повному обсязі.
3. Заміна та встановлення 35 од. запірної арматури на теплових мережах – роботи виконані в повному обсязі.
4. Встановлення мережевого насоса потужністю 200 кВт в котельні за адресою: вул.Шухевича, 8/1Г – роботи виконані в повному обсязі.
5. Встановлення мережевого насоса потужністю 55 кВт в котельні за адресою: вул.Північна, 2 – роботи виконані в повному обсязі.
6. Встановлення мережевого насоса потужністю 250 кВт в котельні за адресою: вул.Молодіжна, 2 – роботи виконані в повному обсязі.
7. Встановлення мережевого насоса потужністю 250 кВт в котельні за адресою: вул.Водопровідній, 48 – роботи виконані в повному обсязі.
8. Встановлення мережевого насоса потужністю 200 кВт в котельні за адресою: вул.Тернопільська, 14/3 – роботи виконані в повному обсязі.
9. Встановлення мережевих насосів потужністю 75 кВт в котельні за адресою: вул.Пулюя, 4/1 – роботи виконані в повному обсязі.
10. Заміна/встановлення насосів різного призначення з використанням сучасних енергоефективних зразків – роботи виконані в повному обсязі.
11. Капітальний ремонт котла КВГ-7,56 із заміною конвективної частини в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2 – роботи виконані в повному обсязі.
12. Капітальний ремонт котла КОЛВІ-350 із заміною димогарних труб в котельні за адресою: вул. Кам'янецька, 164 – роботи виконані в повному обсязі.
13. Капітальний ремонт котла КОЛВІ-500 із заміною димогарних труб в котельні за адресою: вул. Петлюри, 12 – роботи виконані в повному обсязі.
14. Капітальний ремонт котла ТВГ-8М із заміною колекторних труб в котельні за адресою: вул. Молодіжна, 2 – роботи виконані в повному обсязі.
15. Капітальний ремонт котла КВГ-7,56 із заміною конвективної частини в котельні за адресою: вул. Третьяковської, 51/1 – роботи виконані в повному обсязі.
16. Модернізація котлів ДКВР 4/13 із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Пулюя, 4/1 – роботи виконані в повному обсязі.

17. Модернізація котла КЕ-10-14 із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Шухевича, 8/1Г – роботи виконані в повному обсязі.
18. Встановлення 2 котлів ВК-21 в котельні за адресою: вул. Північна, 2 – роботи виконані в повному обсязі.
19. Модернізація котла котла ТВГ-8М із заміною пальників та комплексу автоматики в котельні по вул. Молодіжній, 2 – роботи виконані в повному обсязі.
20. Модернізація щитів керування газовими котлами – роботи виконані в повному обсязі.
21. Заміна в фільтрах хімоводоочищення сульфовугілля на катіоніт КУ-2 – роботи виконані в повному обсязі.
22. Придбання латунної труби для ремонту кожухотрубних теплообмінників – роботи виконані в повному обсязі.
23. Заміна вузлів обліку електричної енергії на нові з дистанційною передачею даних по споживанню електроенергії по РТМ "Південно-Західний" – роботи виконані в повному обсязі.
24. Капітальний ремонт електрощитових – роботи виконані в повному обсязі.
25. Придбання 15 генераторів потужністю 7,5-80 кВт – роботи виконані в повному обсязі.
26. Встановлення когенераційної установки ДвГ1А-500 потужністю 500 кВт в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3 – роботи виконані в повному обсязі.
27. Щорічний ремонт когенераційних установок – роботи виконані в повному обсязі.
28. Розроблення проектно-кошторисної документації на: встановлення високовольтних комірок; будівництво трансформаторних підстанцій; монтаж кабельних ліній 10 кВ; встановлення котлів – роботи виконані в повному обсязі.
29. Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво твердопаливної котельні – роботи виконані в повному обсязі.
30. Ремонт дахів котелень та центральних теплових пунктів загальною площею 2000 м² – роботи виконані в повному обсязі.
31. Капітальний ремонт виробничих/побутових приміщень та території 1 котельні – роботи виконані в повному обсязі.
32. Капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Героїв Майдану, 8 – роботи виконані в повному обсязі.
33. Капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Озерна, 14 – роботи виконані в повному обсязі.
34. Капітальний ремонт теплової мережі із заміною на попередньо ізольовані труби за адресою: вул. Сковороди, 14 – роботи виконані в повному обсязі.
35. Капітальний ремонт котлів ТВГ-8М із заміною конвективної частини в котельні за адресою: вул. Міхновського, 10/1 – роботи виконані в повному обсязі.
36. Модернізація котлів ТВГ-8М із заміною газових пальників та комплексу автоматики в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3 – роботи виконані в повному обсязі.
37. Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Кам'янецька, 63, м.Хмельницький – роботи виконані в повному обсязі.
38. Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: прс. Миру, 51/2, м. Хмельницький – роботи виконані в повному обсязі.
39. Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Бандери, 8, м. Хмельницький – роботи виконані в повному обсязі.
40. Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Інститутська, 20/2, м.Хмельницький – роботи виконані в повному обсязі.
41. Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Ольжича, 1, м. Хмельницький – роботи виконані в повному обсязі.
42. Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Трембовецької, 3, м.Хмельницький – роботи виконані в повному обсязі.
43. Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Зарічанська, 6/5, м.Хмельницький – роботи виконані в повному обсязі.
44. Капітальний ремонт теплової мережі за адресою: вул. Молодіжна, 7, м.Хмельницький – роботи виконані в повному обсязі.

45. Придбання обладнання для господарської діяльності – пластинчасті теплообмінники з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону – роботи виконані в повному обсязі.

46. Придбання обладнання для господарської діяльності – автоматичні системи хімоводоочищення з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону – роботи виконані в повному обсязі.

47. Придбання обладнання для господарської діяльності – твердопаливних котлів з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону – роботи виконані в повному обсязі.

48. Придбання обладнання для господарської діяльності – газові котли з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону – роботи виконані в повному обсязі.

49. Придбання обладнання для господарської діяльності – жаротрубні водогрійні газові котли з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону – роботи виконані в повному обсязі.

50. Придбання обладнання для господарської діяльності – частотно-регулюючі приводи для підготовки об'єктів до опалювального сезону – роботи виконані в повному обсязі.

51. Придбання обладнання для господарської діяльності – комп'ютерів для котелень з метою підготовки об'єктів підприємства до опалювального сезону – роботи виконані в повному обсязі.

52. Придбання спеціалізованої техніки – вантажних автомобілів-самоскидів – роботи виконані в повному обсязі.

53. Придбання спеціалізованої техніки – автомобілі аварійні ремонтні майстерні – роботи виконані в повному обсязі.

54. Капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул. Майборського, 5, м. Хмельницький – роботи виконані в повному обсязі.

55. Капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: вул. Шухевича, 8/1-Г, м. Хмельницький – роботи виконані в повному обсязі.

56. Капітальний ремонт когенераційної установки із заміною щита керування та турбокомпресора за адресою: прс. Миру, 99/101, м. Хмельницький – роботи виконані в повному обсязі.

57. Будівництво кабельних ліній та влаштування обладнання для розподілу електроенергії до та вище 1 кВ МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" – роботи перенесені на 2024 рік у зв'язку тим, що електронні торги на придбання матеріалів для виконання даного заходу були розпочаті у 2023 році, але кілька разів не відбулись з різних причин.

У 2024 році електронні торги на придбання основних матеріалів відбулися і спеціалістами Агентства США з міжнародного розвитку USAID та нашого підприємства перевіряється тендерна пропозиція від потенційного переможця. Після перевірки тендерної пропозиції та позитивного висновку щодо неї, буде оголошено переможця та закуплено необхідні матеріали з подальшим їх переданням на баланс нашого підприємства від Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Придбання другорядних витратних матеріалів та виконання монтажних робіт планується за рахунок виділених коштів з бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

Директор

Володимир СКАЛІЙ